

Przedmiar

"Wykonanie przejść aktywnych os. Zakrzów"

lp.	opis	obmiar
1	os. Zakrzów	
1.1	Zakup i transport materiałów oraz podłączenie przejścia (słupy z oprawami zgodnie z rysunkiem)	1,00 kpl.
1.2	Wykonanie przewiertu sterowanego	12,00 mb
1.3	Kopanie rowów dla kabli, rącznie, grunt kategorii IV - nowa trasa	2,00 m3
1.4	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m	7,00 mb
1.5	Ułożenie rur osłonowych HDPE 40	12,00 mb
1.6	Układanie kabli w rowach kablowych - rącznie, kabel - YKY 3x1,5	12,00 mb
1.7	Układanie kabli w rowach kablowych - rącznie, kabel - YKY 3x4	19,00 mb
1.8	Zasypanie rowów dla kabli, rącznie, grunt kategorii IV	2,00 m3
1.9	Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej	1,00 odc.
1.10	Operat geodezyjny	1,00 kpl.
1.11	Przyłączenia	1,00 kpl.

Przedmiar

"Wykonanie przejść aktywnych os. Sielec"

lp.	opis	obmiar
1	os. Sielec	
1.1	Zakup i transport materiałów oraz podłączenie przejścia (słupy z oprawami zgodnie z rysunkiem)	1,00 kpl.
1.2	Wykonanie przewiertu sterowanego	15,00 mb
1.3	Kopanie rowów dla kabli, rącznie, grunt kategorii IV - nowa trasa	3,00 m3
1.4	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m	11,00 mb
1.5	Ułożenie rur osłonowych HDPE 40	15,00 mb
1.6	Układanie kabli w rowach kablowych - rącznie, kabel - YKY 3x1,5	15,00 mb
1.7	Układanie kabli w rowach kablowych - rącznie, kabel - YKY 3x4	26,00 mb
1.8	Zasypanie rowów dla kabli, rącznie, grunt kategorii IV	3,00 m3
1.9	Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej	1,00 odc.
1.10	Operat geodezyjny	1,00 kpl.
1.11	Przyłączenia	1,00 kpl.