

### Kosztorys ofertowy

"Utwardzenie drogi dojazdowej działka nr ewid. 1213 Miechocin"

lp.	normatyw	opis	obmiar	cena jedn.	razem
<b>1</b>	<b>Droga dojazdowa Miechocin</b>				
1.1	BCD 1 D-01.01.01.11.01	Roboty pomiarowe Odtworzenie trasy punktów wysokościowych w terenie równinnym - dla liniowych robót ziemnych (260)	0.26 km		
1.2	Analiza własna	Rura osłonowa RHDPE na kanalizacji teletechnicznej fi 160	22.00 m		
1.3	BCD 244 D-04.01.01.12.01	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gruntowego w gruntach kat. I-VI, głębokość koryta 11-20 cm, -na całej szerokości jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV wykonane równiarką głębokość koryta 15 cm (260*8)	2080.00 m2		
1.4	Analiza własna	Wykonanie warstwy podbudowy z gruzu betonowego zagęszczonego mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 50 cm (260*6.4*0.5)	832.00 m3		
1.5	BCD 294 D-04.04.02.24.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy 20 cm, kruszywo 0-63 mm (260*6)	1560.00 m2		
1.6	Analiza własna	Wykonanie nasypów/poboczy z gruntów kat. I-II Grunt uzyskany z korytowania, gr 40 cm, szerokość do 1,5 m (260*3*0.40)	312.00 m3		
				Razem:	
			<b>Kosztorys netto:</b>		
			VAT 23%		
			<b>Kosztorys brutto:</b>		